

Bijlage 1, Overzicht toekomstige groene inrichting en beheer wegbermen

[illegible]

[illegible]

Wegdeeln ummer	Weg	Wegdeel	Berm	bermbreedt e	beplantingstype	soort	hoeveelheid			afstand t.o.v. weg	onderlinge afstand		Beplantingstype	soort	hoeveelheid				afstand t.o.v. weg	onderlinge afstand	bermbehee r	Maatregel
			West	15 meter	Dubbele bomenrij en bosbeplanting	iep, gemengd	174	2400		1150	5 tot 10 meter		13 meter in de rij, 4 meter tussen de rijen	Enkele bomenrij en bosbeplanting	lep en gemen gd	87	1750			Bomenrij 10 meter Bosvak 10 meter		Gangbaar
	Duikerweg		Oost	8 meter																Gangbaar		
			West	23 meter	Dubbele bomenrij en bosbeplanting	iep, gemengd	56	2300		500	5 tot 10	13 meter in de rij, 4 meter tussen de rijen	Enkele bomenrij en bosbeplanting	lep en gemen gd	28	1050			Bomenrij 10 meter Bosvak 10 meter		Gangbaar	De bomenrij aan de kant van de weg worden verwijderd. Bomen en struiken op minder dan 8 meter van de wegrand worden verwijderd of regelmatig afgezet.
18	Gruttoweg, Wulpweg, Duikerweg	Insteekewegen		5 meter	Geen								Geen							Gangbaar		
19	Gruttoweg, Wulpweg, Duikerweg	Fietspaden		3 meter	Geen								Geen							Gangbaar		
20	Juttepeerlaan			7 tot 8 meter	Bomenrij aan beide kanten van de weg	linde	93			840	3 meter	15 meter	Geen							Gangbaar	Alle bomen worden verwijderd	
21	Juttepeerlaan	Insteekeweg richting zendstation		7 tot 8 meter	Geen								Geen							Gangbaar		
22	Juttepeerlaan	fietspad		2,5 meter	Geen								Geen							Gangbaar		
23	Sterappellaan			7 tot 8 meter	Bomenrij, aan beide kanten van de weg	linde	305			2500	3 meter	10 tot 20 meter	Geen							Ecologisch	Alle bomen worden verwijderd	
24	Sterappellaan	Insteekepad richting de Vrijgaard		3 tot 4 meter	Geen								Geen							Gangbaar		
25	Appelvinkweg	"Fietspad" ter hoogte van Sterappellaan	Noord	6 meter	Bomenrij	es en els	22			375	2 meter	10 tot 30 meter	Geen							Gangbaar		
			Zuid	2 meter	Geen								Geen							Gangbaar		
26	Appelvinkweg		Noord	16 meter	2 bomenrijen	es en esdoorn	185			1500	3 en 8 meter	12 tot 20 meter in de rij, 6 meter tussen de rijen	Een bomenrij aan de kant van de sloot, als deze moet wijken dan een struweel in groepen aangebracht	Bomen : es en esdoorn n Struwe el: divers	90			1500	8 meter		Gangbaar	De bomenrij aan de kant van de weg wordt verwijderd.
			Zuid	5 meter	1 bomenrij	es en esdoorn	90			0	2 meter	6 tot 20 meter	geen							Gangbaar	De bomenrij wordt verwijderd.	
27	Kolibriepad	fietspad	Oost	7 meter	Struweel in het brede bermdeel			700		400	1 meter	10 tot 50 meter	Struweel in het brede bermdeel ter hoogte van de Ibisweg	divers		700		400	1 meter	Bomen 10 tot 50 meter	Gangbaar	
			West	6 tot 30 meter	Een onderbroken singelbeplanting en enkele losstaande bomen		14	600		100	6 meter	divers	Een onderbroken singelbeplanting	divers	14	600		100	6 meter	Divers	Gangbaar	De uitgegroeide heesterbeplanting wordt gedund.
28	Spectrumdreef			40 meter	3 bomenrijen en enkele gemengde opstanden	populier en divers	111	450			11, 18 en 25 meter	in de rij 7 meter, tussen de rijen 6 meter	2 bomenrijen en een singelbeplanting)	populier en divers	37	450			11 en 25 meter	In de rij 14 meter, tussen de rijen 12 meter	gangbaar/g een	De beplanting wordt gedund. Dit werk is al in gang gezet (o.a. kapvergunning aangevraagd)
29	Praamweg			15 tot 30 meter	Geen								Geen							gangbaar		
30	Ooievaarsweg	fietspad bij ingang Ooisvaarsplassen richting knardijk		4 tot 14 meter	Geen								Struweel met enkele bomen in de bredere bermdelen	veldes doorn, berk en linde	25			300	5 meter	5 tot 20 meter in een groep	gangbaar	Nieuwe beplanting aanbrengen
31	Lepelaarpad	Lepelaarweg- eerste boerderij	Noord- west	7 meter	1 bomenrij	es	65			800	3 meter	12 meter	Geen							gangbaar	De bomenrij wordt verwijderd.	
			Zuid-oost	13 meter	1,5 bomenrij met hakhout	es, wilg	78	2100		0	2,5, 6 en 7 meter	12 meter	Hakhout met enkele bomen	divers, es	13	2100		200	5 tot 7 meter		gangbaar	De bomenrij direct grenzend aan de weg worden verwijderd. De hakhoutsingel wordt aangevuld met nieuw plantsoen/vervangen.
32	Lepelaarpad	Eerste boerderij en Knardijk	Noord- west	11 meter	2 rijen	es en els	117			800	2 en 6,5 meter	12 meter in de rij, 4 meter tussen de rijen.	Hakhout of 1 bomenrij	divers of es	58			0	4 meter/6.5 meter	in een bomenrij 12 meter	gangbaar	De twee bomenrijen die het dichtst tegen de weg aan staan worden verwijderd.

[illegible]

Wegdeeln ummer	Weg	Wegdeel	Berm	bermbreedt e	beplantingstype	soort	hoeveelheid				afstand t.o.v. weg	onderlinge afstand		Beplantingstype	soort	hoeveelheid				afstand t.o.v. weg	onderlinge afstand	bermbehee r	Maatregel
73	Winkelweg	Nijkerkerpad - Schillinkweg	noord	7 meter	geen									geen								gangbaar	
			zuid	9 tot plaatselijk 45 meter	geen									Een haag in de smallere bermen, een boomgroep met struiken in de breder bermdelen	divers		3000			Haag 2 tot 3 meter Opgaande beplanting: 10 meter		gangbaar	In de smallere bermen wordt een haag aangebracht, in de bredere (bij de nieuwe transformatorruimte) een boomgroep met struiken.
74	Winkelweg	Schillinkweg-Slingerweg		5 tot 9 meter	geen									Een haag. Deze staat vooral in de berm aan de noord-west zijde van de weg.	divers			4000		2 tot 3 meter		gangbaar	In de berm wordt een haag aangebracht.
75	Winkelweg	Insteeekweg bij nr 35		5 meter	Geen									Geen								gangbaar	
76	Winkelweg	Insteeekweg bij nr. 7		6 (tot 30 meter)	rij en solitair en bomen struiken	fruitbomen en tuinbomen (35 st)				100	0,50 tot 6 meter	2 meter		Groepjes bomen in bredere delen van de berm	divers	16				10 meter	12 tot 20 meter	gangbaar	De nu aanwezige beplanting wordt verwijderd. Deze is aangebracht door derden.
77	Schillinkweg		Oost	4 tot 6 meter	Geen									Geen								gangbaar	
			West	7 tot 8 meter	Geen									Een haag. Deze staat vooral in de berm aan de west zijde van de weg.				3000		2 tot 3 meter		gangbaar	In de berm wordt een haag aangebracht.
78	Schillinkpad			6 tot 9 meter	Geen									Geen								gangbaar	
79	Schillinkpad	tussen nummer 2 en 6		4 tot 6 meter	Geen									Geen								gangbaar	
80	Arkerpad			4 tot 6 meter	Geen									Geen								gangbaar	
81	Arkerpad	fietspad		2 meter	Geen									Geen								gangbaar	
82	Holkerpad			4 tot 6 meter	Geen									Geen								gangbaar	
83	Slingerpad	Slingerweg tot nummer 6	Oost	5 meter	Geen									Geen								gangbaar	
			West	7 meter	1 korte rij bij de boerderij	eik	4			30	3 meter	8 meter		Ter hoogte van de entree van de boerderij staan enkele bomen	eik	4			30	3 meter		gangbaar	
84	Slingerpad	Nummer 6 tot fietspad	Noord	13 meter	1 groepje bij de boerderij	eik en es	5			20	2 tot 4 meter	2 tot 6 meter		Ter hoogte van de entree van de boerderij staan enkele bomen. In de rest van de berm staat één bomenrij	eik en es Linde	30			380	2 tot 4 meter 8 meter	8 meter 12 tot 20 meter	gangbaar	De groep bij de entree wordt gedund. In de noordelijke berm wordt een nieuwe bomenrij aangeplant.
			Zuid	4 meter	Geen									Geen								Gangbaar	
85	Slingerpad	Fietspad		1 tot 2 meter	Geen									Geen								Gangbaar	
86	Baardmeesweg	Knardijk-Knarweg		2,5 meter	Geen									Geen								Ecologisch	
87	Knarweg			7 tot 8 meter	Geen									Geen								Ecologisch	
88	Karekietpad		Oost	10 tot 30 meter	Singelbeplanting	divers		4600		350	2 meter			Singelbeplanting			3600		350	3 meter		Gangbaar	De bomen en heesters in een 3 meter brede strook langs de weg worden verwijderd.
			West	5 tot 6 meter	bomenrij	esdoorn	32			0	2,5 meter	10 meter		Bomenrij	esdoorn	32			0	2,5 meter	10 meter	Gangbaar, de strook langs de Hoge Vaart alleen een smalle rand langs de weg	

Wegdeeln ummer	Weg	Wegdeel	Berm	bermbreedt e	beplantingstype	soort	hoeveelheid			afstand t.o.v. weg	onderlinge afstand		Beplantingstype	soort	hoeveelheid				afstand t.o.v. weg	onderlinge afstand	bermbehee r	Maatregel	
89	Karekietweg	Karekietpad - Gooiseweg	Noord	15 tot 40 meter	bomenrij en bos	es en eik	5	3000		165	3 meter	in de rij 13 meter		bos en bomenrij	es en eik	5	3000		165	3 meter	in rij 13 meter	ecologisch	
			Zuid	5 meter	1 bomenrij	es	19			0	2 meter	11 meter		Geen		19						ecologisch	De bomenrij wordt verwijderd
90	Karekietweg	Gooiseweg- Sternweg	Noord	5 tot 27 meter	Verspreid staande bomen en struiken solitair, in rij of in groep.	es en wilg	22	200		263	2 tot 12 meter	divers		Verspreid staande bomen en struiken solitair, in rij of in groep.	divers	35	200		463	minimaal 5 meter maar indien mogelijk op 10 meter	divers	ecologisch	
			Zuid	8 (en plaatselijk 20 meter)	Boomgroep/rij	es	10			0	3 tot 20 meter uit de rand van de weg.	10 meter		Boomgroep/ bomenrij	es	10			0	5 meter	12 tot 15 meter	ecologisch	
91	Karekietweg	Sternweg-Hoge Vaart	Noord	11 meter	Geen									Geen								Ecologisch	
			Zuid	11 meter	Geen									Geen	linde	15			200	8 meter	12 tot 15 meter	Ecologisch	
92	Sternweg	Karekietweg - Hans en Grietje		2 meter	Geen, daarachter beplanting van Natuurmonumenten						2 meter			Geen								Gangbaar	
93	Sternweg	Hans en Grietje- Ganzenweg		5 tot 6 meter	Geen									Geen								Gangbaar	
94	Sternweg	Ganzenweg - Knardijk		5 tot 6 meter	Geen								Geen								Gangbaar		
							5041	40910		40543						3614	51410	7220	25893				